

Umbau Glockekreisel zum Turbokreisel

Kostenzusammenstellung

Abbau, Transport, Zwischenlagerung, Zerlegung			
Stahlskulptur, ohne Wiederherstellen an anderer Stelle			25.000 €
Herstellen Zwischenlagerfläche Skulptur, Rindb. Tor, Hilfskonstr.			8.000 €
Bäume entfernen	6 Stück	4.000,- €	24.000 €
Großbaumverpflanzung, Zwischenlagerung (japanischer Schnurbaum, Sophora Japonica)		1.000,- €	6.000 €
Änderung Beleuchtung			15.000 €
Baufeld räumen			5.000 €
Änderung Beschilderung			5.000 €
Änderung Markierung			8.000 €
Änderung Wegweisung	4 Stück	5.000,- €	20.000 €
Änderung/Anpassung Straßenentwässerung, SE	8 Stück	3.000,- €	24.000 €
Grünfläche neu	350 m ²	x 80,- €/m ²	28.000 €
Belag fräsen 220 + 1600 + 500 + 400 = 2720 m ²	2.800 m ²	x 10,- €/m ²	28.000 €
Vollausbau Fahrbahn neu 125 + 45 + 150 + 100 =	420 m ²	x 180,- €	76.000 €
AC Belag neu	2.800 m ²	x 185,- €	50.000 €
AZK Leerrohrsystem erneuern		pausch.	3.000 €
Sicherung Leitungen		pausch.	5.000 €
Dichtung FÜ erneuern/ändern?	75 m ²	x 60,- €/m ²	5.000 €
Bepflanzung neu 140 + 50 + 60 + 100 =	350 m ²	x 60,- €/m ²	21.000 €
Gestaltung Mittelinsel neu			20.000 €
SiGeKo			2.000 €
Kontrollüberprüfung			2.000 €
BE/Verkehrssicherung/Umleitung			25.000 €
Unvorhergesehenes / Sonstiges			15.000 €
			420.000 €
Baukosten gerundet			420.000 €
Ing. Leistungen			80.000 €
Gesamtkosten			500.000 €

Förderfähige Kosten sind voraussichtlich die Herstellungskosten ohne Skulptur versetzen, Baumverpflanzungen, Sonstiges und ohne Ing.-Leistungen somit ca. : 327.000 €
 hiervon 50 %: 163.500 €
Eigenanteil Stadt: **336.500 €**

aufgestellt TBA:

Gerd Zipper, Jupp Jünger