



Vorlage an

Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung

zur Beschlussfassung

- öffentlich -

**Reitprechts Kanalerneuerung OW-Kanal Neubrunnengasse
hier: Vergabebeschluss**

Anlagen:

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Bieterübersicht

Beschlussantrag:

Der Vergabe der erforderlichen Bauarbeiten auf Nachmaß an die Fa. Haag Bau aus 73491 Neuler, gemäß deren Angebot vom 25.06.2024 für die Kanalerneuerung des Regenwasser-/Oberflächenwasserkanals in der Neubrunnengasse im Stadtteil Reitprechts in Höhe von 204.703,82 € brutto wird zugestimmt.

Die Kosten trägt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Die Vergabe erfolgt mit dem derzeit gültigen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Im Bereich der Neubrunnengasse (ca. Hausnr. 23-25 bzw. Schacht 82050 bis 82055) soll der Oberflächenwasserkanal auf einer Länge von ca. 85 m neu gebaut werden, wobei der bestehende, alte Kanal (inkl. Schachtbauwerke) in einem Teilbereich außer Betrieb genommen/verfüllt und in einem anderen Teilbereich rückgebaut/abgebrochen werden soll. Siehe auch Lageplan in der Anlage.

Die Verlegetiefe des Kanals DN 600 liegt bei ca. 1,5 bis 3,5 m unter GOK. Der AG behält sich vor, das Rohrleitungsmaterial (Polypropylen oder Stahlbeton) nach der Submission festzulegen.

Im Bereich zwischen Schacht 82105 und 82106 verläuft der neue Kanal über das private Flurstück Nr. 6/1. Mit dem Eigentümer wurde eine Grunddienstbarkeit vereinbart. Im selben Bereich nördlichen des neu gebauten Wohnhauses Neubrunnengasse 23 ist vom



Eigentümer eine Zisterne geplant, welche in der Grunddienstbarkeitsvereinbarung berücksichtigt wurde.

Die Telekom-Leitungen verlaufen oberirdisch, wobei sich voraussichtlich zwei Masten im Einflussbereich des Kanalgrabens befinden. Die Leitung wird im Zuge der Kanalerneuerung von der Telekom erdverlegt.

Im Bereich des Schachtes 82050 befindet sich eine Trafostation der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, hier ist mit einem erhöhten Leitungsaufkommen zu rechnen. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd selbst sind im Sinne von Leitungserneuerungen, o.Ä. nicht an der Maßnahme beteiligt.

Die Bauarbeiten sind nach VOB öffentlich ausgeschrieben worden. Das Leistungsverzeichnis wurde von 7 Firmen online abgeholt, davon haben 2 Bieter ein Angebot abgegeben. Alle 2 Angebote wurden digital eingereicht.

Alle Angebote wurden gemäß § 16 VOB/A auf Vollständigkeit sowie rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Das Angebot der Fa. Haag Bau aus 73491 Neuler erscheint als das technisch und wirtschaftlich Annehmbarste.

Die Bauarbeiten sollen 15 Werktage nach Beauftragung – d. h. voraussichtlich im Juli 2024 – beginnen und Ende November 2024 abgeschlossen sein.

Mitteldeckung:

Investitionsnummer (I-Plan Nr.): **20.0108 RW-Kanalauswechslung Neubrunnengasse**

Investitionsnummer (I-Plan Nr.): **24.0102 Kanalsanierung verschiedene**

Zur Verfügung stehende Mittel	Bereits in Anspruch genommen	Noch verfügbar	Ausgaben des Beschlussantrags (brutto)	Restmittel	Verpflichtungsermächtigung/ mittelfristige Finanzplanung
I-Plan 20.0108 136.000,00 €	1.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	--	
I-Plan 24.0102 300.000,00 €	--	300.000,00 €	69.703,82 € 204.703,82 €	230.296,18 €	