

Grobkostenschätzung

Stadtmauersanierung im Bereich Faulturm / Honiggasse

* Bruttopreise / Kostenschätzung auf Grundlage aktueller LVs / Anfragen Amt 65 und Vergleich BKI

	Gesamt	Kostenberechnung	Kostenanschlag
KGR 200 Erschließung			
Allgemeine Baustelleneinrichtung	5.862,50 €		
KGR 200 Erschließung		5.862,50 €	5.862,50 €
KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme		221.007,75 €	235.254,08 €
Gerüstbauarbeiten	17.578,75 €		17.578,75 €
Schutzabdeckung Flachdach	1.125,00 €		
Unterstützung Flachdach	900,00 €		
Modulgerüst	4.725,00 €		
Vorhaltung	3.543,75 €		
Gerüsttreppenturm	1.280,00 €		
Vorhaltung	960,00 €		
Schutzabhängige Netze	1.312,50 €		
Vorhaltung	984,50 €		
Seilaufzug mit Vorhaltung	900,00 €		
Gerüstumbauten, Anpassarbeiten und Material	1.848,00 €		
Natursteinarbeiten / Steinrestaurator	184.545,00 €		198.791,33 €
Baustelleneinrichtung	7.500,00 €		
Entfernen Bewuchs und Wurzeln	6.840,00 €		
Entsorgen gelagerter Bauschutt	250,00 €		
Reinigung Hochdruckstahler	4.725,00 €		
Ausbau Eisenteile, Geländer	724,00 €		
Abnehmen moderner Putze	1.425,00 €		
Ausbau Zementfugen	7.500,00 €		
Sandierungsbohrungen	760,00 €		
Rissverschluss, Einbau Injektionspacker	2.400,00 €		
Verfüllen Risse	2.850,00 €		
Überarbeiten Verfugen, geringe Schäden	5.775,00 €		
Überarbeiten Verfugen, große Schäden	33.000,00 €		
Abbruch, Entsorgung Mauerabdeckung Beton	2.800,00 €		
Ausbau, Lagerung Sandsteinplatten	600,00 €		
Teilabbau zerüttetes Mauerwerk	5.700,00 €		
Wiederaufbau Mauerwerk	13.800,00 €		
Kleinteilige Mauerwerksreparaturen	21.750,00 €		
Lieferung Ersatzmaterial Sandstein	13.500,00 €		
Vernadelung mit Verbundmörtel	1.920,00 €		
Überarbeitung Mauerkronenabdeckung	1.186,00 €		
Lieferrn, Verlegen Sandsteinplatten	6.720,00 €		
Steinfestigung, Rissverschluss	34.300,00 €		
Austausch Bogenaufleger	2.400,00 €		
bauprovisorische Sicherung	3.620,00 €		
Dokumentation	2.500,00 €		
Schlosser- und Metallbauarbeiten	6.150,00 €		6.150,00 €
Baustelleneinrichtung	500,00 €		
Absturzsicherung	4.480,00 €		
Einbau Pfosten in Kernbohrungen	1.170,00 €		
Spengelarbeiten	2.648,00 €		2.648,00 €
Baustelleneinrichtung	250,00 €		
Anpassungsarbeiten Verblechung			
Flachdachanschluss	1.648,00 €		
Ableitung Blitzschutz Faulturm	750,00 €		
Schreinerarbeiten	10.086,00 €		10.086,00 €
Baustelleneinrichtung	500,00 €		
Rückbau Trockenbauverkleidung	1.086,00 €		
neue Außentür Rundbogen Eiche	8.500,00 €		
KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen			
KGR 500 Außenanlagen			
KGR 600 Ausstattung			
KGR 700 Baunebenkosten		42.675,40 €	42.675,40 €
Baunebenkosten	42.675,40 €		
Gesamtkosten KGR 100 - 700		269.545,65 €	283.791,98 €
Gesamtbaukosten KGR 100 - 700 Rundung			284.000,00 €