

Scheffoldgymnasium Ganztagschule

Flächenberechnung nach DIN 277
(Grundlage Entwurfsplan vom 16.02.2010)

	Neubaufäche m ²	Umbaufäche m ²	Gesamt m ²
Erdgeschoss			
1) Mensa (5,415+0,15)x17,965 (7,15+0,25)x17,965	99,98	132,94	232,92
2) Spülküche 3,50 x 2,50	8,75		8,75
3) Küche 4,50 x 3,50	15,75		15,75
4) Lager/Vorbereitung 2,45 x 3,70	9,06		9,06
5) WC-Personal/Umkleide 3,05 x 1,70	5,19		5,19
6) Abstell/ Putzraum 1,50 x 1,90	2,85		2,85
7) Eingangsbereich 1,55 x 1,90	2,90		2,90
8) Aktivität/Betreuung/Spiel (11,635*14,245)/(0,17*6,57)+(3,42*3,545)		176,33	176,33
Zwischensumme	144,48	309,27	453,75
Hanggeschoss			
8) Stillarbeit/Hausaufgabenbetreuung		69,74	69,74
9) Medien, Internet		69,74	69,74
Gesamtsumme	144,48	448,75	593,23

aufgestellt:

Städtisches Hochbauamt
17.02.2010 Gisela Bader/ BM
korrigiert 06.04.2010/ Ek