



Schwäbisch Gmünd, 11.05.2018
Gemeinderatsdrucksache Nr. 093/2018

Vorlage an

Ortschaftsrat Weiler i.d.B.

zur Beschlussfassung

- öffentlich -

Baubeschluss barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte Weiler

Anlagen:

Anlage 1: Entwurf Außenanlagen

Anlage 2: Detail Brücke

Beschlussantrag:

Der barrierefreien Umgestaltung der Brücke über den Langenbach und die Neugestaltung des Dorfplatzes in Weiler wird gemäß den Planungen in Höhe von insgesamt 145.000 € zugestimmt. Die erforderlichen Arbeiten für die Brücke und den Dorfplatz sollen zeitnah ausgeschrieben werden.

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Die Neugestaltung des Dorfplatzes und der Brücke wird durch einen Zuschuss in Höhe von ca. 50.000 € durch das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum gefördert.

Dorfplatz:

Der Dorfplatz wird mit einem barrierefreien Weg und einer neuen Brücke über den Langenbach mit der Straße „Im Wörth“ verbunden. Mit den Grundstückseigentümern konnte eine Einigung erzielt werden. Der neue Weg wird optisch durchgängig im gleichen Material des bestehenden Rampenweges ausgeführt. Der Platz vor der Gaststätte Adler wird farblich abgesetzt und erhält zu den bestehenden Parkplätzen eine Eingrünung mit einer Hecke und einem Baum. Die bestehenden Betonmauern werden durch Natursteinmauern ersetzt und die Terrasse der Außenbewirtschaftung auf das Niveau des Vorplatzes angehoben.

Die Betonmauer an der Westseite des Langenbaches wird durch eine Natursteinmauer



ersetzt und die Mauerkrone eingegrünt.

Die Beleuchtung des Weges und der Brücke erfolgt in Absprache mit den Stadtwerken, ein Stromanschluß auf dem Dorfplatz wird geprüft. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken ist ein dauerhafter Wasseranschluss am Dorfplatz nicht möglich (Verkeimungsgefahr).

Brücke:

Die Brücke wird als Holzsteg mit Abdichtung unter dem Holzbelag ausgeführt. Durch die gewählte konstruktive Ausbildung ist ein optimaler Holzschutz der Konstruktion gewährleistet und es kann mit sehr geringen Unterhaltungskosten bei dem Steg gerechnet werden.

Das Stahlgeländer mit Holzhandlauf gewährt einen großzügigen Blick und führt zu einem filigranen Erscheinungsbild. Analog zur Wegbreite beträgt die Laufbreite auf dem Steg 1,20 m und das Stahlgeländer wird im Anschluss der Brücke auf der Nordseite des Weges beidseitig fortgeführt. Es ist geplant den Steg im Werk komplett vorzufertigen und am Stück einzuheben.

Zeitplan:

- Ausschreibung Mai/Juni 2018
- Vergabe Ortschaftsrat, Juli 2018
- Baubeginn Ende September/Anfang Oktober 2018
- Fertigstellung einschließlich Pflanzungen Dezember 2018

Mitteldeckung:

2T630001559571

Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte