

Anlage 4

Kindergarten Emerland - Neugestaltung Außenanlage 1.BA.

Neugestaltung des Außenspielbereichs nördlich des geplanten Anbaus

Kostenschätzung

1.	Baufeld freimachen				
1.1	Abbau vorhandener Ausstattungen Abbau Bänke, Schirme, Spielgeräte, Zäune	1	psch	6.000,00 €	6.000,00 €
1.2	Abbruch Ortbetonbeläge bewehrt Beläge aus bewehrtem Ortbeton in Schichtdicke über 20 bis 30 cm abbrechen und entsorgen	215	m3	140,00 €	30.100,00 €
1.3	Abbruch Sauberkeitsschicht/Schotterunterlage Schotterunterlage in Schichtdicke ca. 10 cm abbrechen und entsorgen	75	m3	56,00 €	4.200,00 €
1.4	Planum wiederherstellen Erdplanum nach Belagsabbruch wieder herstellen	725	m2	3,00 €	2.175,00 €
1.5	Ersatzfüllgut/Boden liefern und einbauen Boden nach Belagsabbruch in Schichtdicke ca. 20 cm einbauen	150	m3	38,00 €	5.700,00 €
Zwischensumme Baufeld freimachen					48.175,00 €

2.	Neuanlage Außenspielbereich				
2.1	Oberboden liefern und einbauen Oberboden zum Niveaueausgleich in zukünftigen Grünflächen in Schichtdicke ca. 20 cm einbauen	70	m3	56,00 €	3.920,00 €
2.2	Herstellung Spielbereiche Spielflächen, Wege und Grünbereiche herstellen (ehemalige Betonflächen + bisherige unbefestigte Flächen)	970	m2	135,00 €	130.950,00 €
2.3	Einzäunung Außenspielbereich Stabgitterzaun H 1,2 m einschl. Tor-/Türanlagen	130	m	62,00 €	8.060,00 €
2.3	Architektenleistungen Honorar Spielplatzplanung III-Mitte	1	psch	32.000,00 €	32.000,00 €
Zwischensumme Neuanlage Außenspielbereich					174.930,00 €

Gesamt netto (Baufeldfreimachung und Neuanlage)	223.105,00 €
Aufrundung/Unvorhergesehenes ca. 5% der Nettosumme	12.189,12 €
Nettosumme	235.294,12 €
19% MwSt.	44.705,88 €
Bruttosumme Kostenschätzung	280.000,00 €

Garten- und Friedhofsamt 31.08.2020